




PREFEITURA DE
PACATUBA



DESPACHO

A Agente de Contratação, no dia 24 de abril de 2025, às 10:25, recebeu o pedido de esclarecimentos da empresa P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.162.341/0001-87, quanto à supostos erros na planilha orçamentária da **Concorrência Eletrônica Nº 05.003/2025-CE**, com fins à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04, JEREISSATI III, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA, ESTADO DO CEARÁ.**

A empresa afirmou que "Foi constatada inconsistência no valor unitário do item 2.3 da planilha orçamentária da obra, de código C4364. Na tabela da SEINFRA 028.1, o preço unitário é de R\$ 20,21 (vinte reais e vinte um centavo) e o valor no orçamento elaborado pelo setor de engenharia da prefeitura foi de R\$1.097,99 (mil e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), fazendo com que o valor global do orçamento seja diferente".

Por se tratar de quesito técnico, encaminho os autos para a Secretaria competente (SEINFRA), com o fito de prestar os devidos esclarecimentos quanto ao item acima e, se for o caso, retificar o orçamento.

A Agente de Contratação solicita a resposta com maior brevidade possível, tendo em vista que a abertura do certame será dia 05/05/2025.

Ex positis, seja a SEINFRA notificada com a finalidade de prestar os devidos esclarecimentos.

Expedientes necessários.


Pacatuba, Ceará, 24 de abril de 2025.

Paula de V. M. Cardoso
Paula de Vasconcelos Monte Cardoso

Agente de Contratação



PREFEITURA DE
PACATUBA



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

R. Cel. João Carlos, Nº 345 – Centro

CEP. 61.801-215 - Pacatuba-CE



PREFEITURA DE
PACATUBA



ANÁLISE DE ORÇAMENTO PARECER TÉCNICO

PROCESSO Nº 05.003/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA

04

Referente ao questionamento sobre a inconsistência no valor unitário do item 2.3 da planilha orçamentária da obra, de código C4364, informamos que, após análise, constatou-se que houve um erro no link entre a planilha orçamentária e a Tabela de Referência SEINFRA 028.1, resultando na adoção incorreta do valor unitário de R\$ 1.097,99, em vez do valor correto de R\$ 20,21 estabelecido pela referida tabela.

Ressaltamos que o questionamento apresentado está correto, e agradecemos a atenção à conformidade dos dados orçamentários. A divergência identificada não decorre de alteração na composição do item, mas sim de erro técnico na vinculação automática dos valores de referência, o qual já está sendo corrigido.


Dessa forma, informamos que o orçamento será atualizado com o valor correto conforme a Tabela SEINFRA 028.1, e o impacto global será ajustado proporcionalmente.

Larissa Oliveira Moreira dos Santos
Engenheira Civil
CREA 348364/CE
RNP 601935493-3

Larissa Oliveira Moreira dos Santos
Engenheira Civil – CREA/CE: 348364 CE
Coordenadora de Obras – Seinfra Pacatuba



PREFEITURA DE
PACATUBA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04

LOCAL: RUA 04, S/N, JEREISSATI III - PACATUBA/CE

BDI:


27,35%

PREÇO BASE: TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 028.1 DESONERADA

DATA: MARÇO DE 2025

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 55.059,90	R\$ 70.118,78
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	R\$ 18.189,14	R\$ 36.378,28	R\$ 46.327,74
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	461,79	R\$ 2.770,74	R\$ 3.528,54
1.3	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	M2	72,00	R\$ 144,89	R\$ 10.432,08	R\$ 13.285,25
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.343,32	R\$ 1.343,32	R\$ 1.710,72
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 262,81	R\$ 262,81	R\$ 334,69
1.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 1.676,69	R\$ 2.135,26
1.7	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,00	R\$ 1.097,99	R\$ 2.195,98	R\$ 2.796,58
2.0		DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 19.248,11	R\$ 24.512,47
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	428,53	43,28	R\$ 18.546,65	R\$ 23.619,16
2.2	COMP 02	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA	M2	6,75	R\$ 90,45	R\$ 610,52	R\$ 777,50
2.3	C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	4,50	R\$ 20,21	R\$ 90,95	R\$ 115,82
3.0		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 152.914,74	R\$ 194.736,92
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.204,00	2,08	R\$ 2.504,32	R\$ 3.189,25
3.2	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	240,80	195,78	R\$ 47.143,82	R\$ 60.037,66
3.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.058,16	2,24	R\$ 6.850,28	R\$ 8.723,83
3.4	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.204,00	80,08	R\$ 96.416,32	R\$ 122.786,18
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO...>>>						SEM BDI R\$ 227.222,76	COM BDI R\$ 289.368,18

Laísela Lins de Azevedo dos Santos
Engenheira Civil
Cadastrada em 20/03/2024
Rég. 662.925/2023-3



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	DIAS	
			30	60
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	70.118,78	35.059,39	35.059,39
			50,00%	50,00%
2	DRENAGEM SUPERFICIAL	24.512,47	12.256,24	12.256,24
			50,00%	50,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	194.736,92	97.368,46	97.368,46
			50,00%	50,00%
	TOTAL MÊS		144.684,09	144.684,09
	% MÊS		50,00%	50,00%
	TOTAL GERAL	289.368,18	144.684,09	289.368,18
	% ACUMULADO		50,00%	100,00%

~~Liam O'Leary - 09/08/2015
Lisburn City Council
Case No 267
RUE 09/08/2015~~

